

# 南宁市城市燃气管道安全专项治理工作领导小组

---

## 南宁市城市燃气管道安全专项治理工作领导小组 关于明确燃气设施保护范围及有关要求的通知

市应急局、市住建局、市行政审批局、市公安局、市城管综合执法局、市市场监管局，各县（市、区）人民政府、开发区管委会，市地水中心、市建管中心，市建设协会，燃气企业、建设单位、监理单位、施工单位：

为了加强燃气设施安全保护工作，保障社会公共安全，根据《城镇燃气管理条例》《南宁市燃气管理条例》《燃气工程项目规范》等有关法律、法规、规范规定，现将有关事项通知如下：

### 一、保护范围与控制范围

（一）燃气输配管道及附属设施的保护范围，根据输配系统的压力分级和周边环境条件确定（输配管道压力分级见附件1）。最小保护范围应符合下列规定：

1. 低压和中压输配管道及附属设施，应为外缘周边 0.5m 范围内的区域；
  2. 次高压输配管道及附属设施，应为外缘周边 1.5m 范围内的区域；
  3. 高压及高压以上输配管道及附属设施，应为外缘周边 5.0m 范围内的区域。
-

(二) 燃气输配管道及附属设施的控制范围，根据输配系统的压力分级和周边环境条件确定。最小控制范围应符合下列规定：

1. 低压和中压输配管道及附属设施，应为外缘周边 0.5m ~ 5.0m 范围内的区域；
2. 次高压输配管道及附属设施，应为外缘周边 1.5m ~ 15.0m 范围内的区域；
3. 高压及高压以上输配管道及附属设施，应为外缘周边 5.0m ~ 50.0m 范围内的区域。

(三) 独立设置的调压站或露天调压装置的最小保护范围和最小控制范围，应符合附件 2 的规定。

## 二、关于燃气设施保护范围相关要求

(一) 在输配管道及附属设施的保护范围内，禁止从事下列危及管道及附属设施安全的活动：

1. 建设建筑物、构筑物或者其他设施；
2. 进行爆破、取土等作业或者动用明火；
3. 倾倒、排放腐蚀性物质；
4. 放置易燃易爆危险物品；
5. 种植根系深达管道埋设部位可能损坏管道本体及防腐层的植物；
6. 其他危及燃气设施安全的活动。

(二) 在独立设置的调压站或露天调压装置的最小保护范围内，禁止从事下列危及燃气调压设施安全的活动：

1. 建设建筑物、构筑物或者其他设施；

2. 进行爆破、取土等作业；
3. 放置易燃易爆危险物品；
4. 其他危及燃气设施安全的活动。

（三）在输配管道及附属设施保护范围内从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等作业的，建设单位应与燃气企业制定燃气设施保护方案并采取安全保护措施。

### 三、关于燃气设施控制范围相关要求

（一）在输配管道及附属设施的控制范围内：确需进行上述第二项（一）列出的活动时，或进行管道穿跨越作业时，有关单位应与燃气企业制定燃气设施保护方案并采取安全保护措施。建设单位在最小控制范围以外作业时，仍应保证输配管道及附属设施的安全。

（二）在独立设置的调压站或露天调压装置的最小控制范围内：确需进行第二项（二）列出的活动时，建设单位应与燃气企业制定燃气调压设施保护方案并采取安全保护措施。在最小控制范围以外进行作业时，仍应保证燃气调压设施的安全。

### 四、压实各方责任

#### （一）监管部门责任

各有关部门要牢固树立安全发展理念，切实增强抓好燃气管道设施保护工作的责任感、紧迫感和使命感，依职责加强对涉气第三方施工项目的监督管理，督促相关单位严格落实燃气管道设施安全保护责任，确保燃气管道设施运行安全。**市住建局**要督促燃气企业做好施工范围内的技术交底、施工现场指导和燃气管道

巡检工作，要对施工单位发放《南宁市燃气管网相邻施工安全告知书》（附件3）。**市应急局**要发挥市安委办综合协调指导作用，做好安全生产综合监管工作，发挥应急联动职能，及时联动有关部门和属地政府，妥善处置涉气第三方施工项目突发事件，做好信息报送工作。**市行政审批局**要提醒建设单位做好项目红线范围与地下管线设施保护范围重叠时的施工安全工作。**市公安局、市城管综合执法局**要对有关部门依法移交的违法违规线索进行核查并从快从严从重查处，对涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**市市场监管局**要督促指导燃气管道检测单位配合燃气经营企业做好燃气管道定期检测工作。**各县（市、区）人民政府、开发区管委会**要组织辖区有关部门切实做好涉气第三方施工项目的监督管理，督促属地燃气主管部门做好燃气管道相邻施工保护方案的备案，并加强辖区内涉气第三方施工项目巡查；指导属地城管执法、公安等部门对第三方施工破坏燃气管线的违法违规行为进行查处；指导属地应急等有关部门做好现场应急处置工作。**市地水中心、市建管中心，市建设协会**要按职责督促指导燃气企业、建设单位、监理单位、施工单位按要求落实燃气设施保护范围内第三方施工安全责任，确保燃气管道设施运行安全。

## （二）建设单位责任

**1. 核实燃气管道详细资料。**在方案设计前，工程项目建设单位应当向燃气企业书面咨询施工现场和毗邻区域燃气管道及附属设施情况。及时将相关材料提供给勘察、设计、施工、监理等单位。在工程施工前，组织勘察、设计、施工、监理单位及燃气企

业现场踏勘，燃气企业现场指认管道位置并交底，建设单位同时做好图文记录，由各方签字盖章存档。不能确认管道准确位置时，应组织施工单位、燃气企业等单位人工开挖核实，划定防护范围。

**2. 明确参建各方安全责任。**建设单位应与勘察、设计、施工、监理等单位沟通一致，在相关工程建设合同中明确相应的燃气管道保护责任。

**3. 落实告知和会商制度。**在工程施工前，建设单位应提前告知燃气企业，会同施工单位、监理单位和燃气企业制定燃气管道相邻施工保护方案和应急抢险预案，并按规落实会商制度。

**4. 强化施工期间保护措施。**建设单位应当按照燃气设施保护方案要求，牵头组织实施并加强日常检查，督促施工单位落实燃气管道安全保护措施。当接到施工单位、监理单位报告或者燃气企业通知，现场施工存在影响燃气管道运行安全的，应当立即采取相应措施消除不安全因素。

因施工单位更换或设计变更、施工方案调整等原因，影响燃气管道安全的，建设单位应当会同施工单位、监理单位和燃气企业补充完善或重新制定燃气设施保护方案，落实安全保护措施。

### （三）设计单位责任

根据建设单位提供的建设项目施工范围内的燃气管道及附属设施技术资料，在项目设计文件中充分考虑燃气管道及附属设施保护要求，对涉及的重点部位和环节提出安全防范意见。在设计交底时，应包含燃气管道及附属设施保护内容。

### （四）施工单位责任

**1. 加强施工前期准备。**工程开工前，组织人员现场踏勘，核实施工现场及毗邻区域管道情况，不能确定燃气管道具体路由的，主动向建设单位和燃气企业沟通获取相关信息；配合建设单位落实燃气设施保护方案制定和会商等有关要求，并将燃气设施保护方案送至属地燃气主管部门进行备案，施工时采取相应安全保护措施。

**2. 落实安全管理制度。**落实涉气施工公示制度，在涉气施工现场设置告示牌，标明建设、施工、监理单位和燃气企业名称、联系人、联系电话，备注警示信息，现场公示燃气管道现状走向和迁改示意图。提前将具体施工时间告知燃气企业，请燃气企业派员现场指导，在燃气企业专业人员到场前严禁在燃气管道安全范围内进行施工作业。

**3. 加强现场施工管理。**严格按照已经审批的施工组织设计与燃气设施保护方案的要求进行施工。不得擅自移动、覆盖、涂改、拆除、裸露、悬空等破坏燃气管道及附属设施及安全警示标识；发现燃气管道安全警示标识缺失、移位或地下燃气管道资料与实际情况不符的，应立即停止施工，及时通知建设单位和燃气企业，待与燃气企业现场确认，补齐燃气管道安全警示标志标识，安全保障措施落实后方可施工。采取机械施工作业的，严格落实各项安全防护措施，按要求请燃气企业安排技术人员进行旁站指导。

#### **（五）监理单位责任**

配合建设单位落实燃气设施保护方案制定和会商等有关要求。在涉气施工前，审查地下燃气管道及附属设施保护措施，督



促施工单位对施工班组，顶管作业、机械操作等作业人员进行燃气设施保护技术交底和安全培训教育，并签字确认。工程施工中，应对涉气第三方施工项目的施工现场进行检查，确保施工过程符合相关标准，杜绝违规作业。进行旁站监理，发现存在危及燃气设施安全隐患时，应立即要求施工单位整改，情况严重的应当要求施工单位停工，并及时报告建设单位。

#### **（六）燃气企业责任**

**1. 及时反馈地下燃气管道情况。**在接到建设单位书面咨询后，书面反馈有无燃气管道，并提供相关资料，应包括燃气管道的材质、管径、压力、位置、走向、埋设方式、埋深（标高）等内容。不能确认地下燃气管道准确位置的，应当告知并配合建设单位、施工单位采取人工开挖探坑等方式，探明燃气管道情况，划定防护范围。

**2. 做好施工前燃气设施保护准备。**配合建设单位落实燃气设施保护方案制定和会商等有关要求。安排专人对施工单位进行技术交底，发放《南宁市燃气管网相邻施工安全告知书》。对采用非开挖施工方式的建设项目，应认真研判可能对燃气管道运行造成的安全风险，并与建设单位、施工单位共同制定燃气管道保护方案。

**3. 强化施工现场指导。**在接到施工单位开工信息后，应积极配合，按约定的时间派专人准时进驻施工现场按照燃气设施保护方案指导施工作业。发现施工单位不规范操作导致危及管道安全的行为，应及时制止，并立即采取应急处置措施，防止事态扩大。

旁站人员应熟练掌握应急处置常识，熟知管道阀门位置，涉气施工时全程旁站，不得擅自离开，确保出现险情时能够及时处置。现场燃气管道涉及多路气源、具有多个气源控制阀门的，旁站人员应不少于2人，确保出现险情时能够及时处置。

**4. 严格落实燃气巡检制度。**严格按照要求开展巡检工作，提高巡检质量，及时发现和整治标志标识缺失等燃气管道安全风险隐患。对涉气第三方施工管道周边区域，增加巡检频次，确保气源控制阀门能够正常启闭。

对巡检发现擅自施工的违法行为，巡检人员应立即制止，向建设单位、施工单位、监理单位报告协调处理；施工现场无签收相对人或制止无效、拒签的，巡检人员应现场拍照留证，立即报告燃气企业，并盯守现场。燃气企业应及时通知建设单位予以劝阻、制止，经劝阻、制止无效的，报告属地燃气主管部门和公安机关。

#### （七）个人涉气施工

个人进行房屋翻建、开挖渗水井等涉气施工，要提前书面告知燃气企业和村（居）委会。会同施工单位和燃气企业共同制定燃气设施保护方案，采取相应的保护措施，并将相关情况告知属地燃气管理部门。确定具体施工时间后，提前告知燃气企业，请燃气企业派员现场指导，在燃气企业专业人员到场前严禁在燃气管道安全范围内进行施工作业。

### 五、强化现场应急处置

（一）施工、监理单位。当第三方施工破坏燃气管道及附属



设施后，施工单位应立即停止施工，启动应急抢险预案，会同监理单位迅速组织疏散周边人员，设置警戒区域，防止事态扩大，第一时间向消防、公安、建设单位、燃气企业等有关单位报告，并协助燃气企业抢修工作。

（二）燃气企业。燃气企业要迅速响应应急抢险预案，现场旁站及相关人员立即关闭燃气管道阀门，并第一时间上报燃气管理部门，视情发布停气通知等相关信息。待风险隐患消除后，迅速组织专业人员对损坏管道及附属设施进行抢修，严格执行操作规程，防止发生次生事故。

## 六、加大监管执法力度

（一）加强行业日常监管。各有关部门要落实“三管三必须”的要求，依据职责严格本行业领域涉气第三方施工安全管理，加强层级监督检查，督促相关单位落实燃气管道及附属设施安全保护责任，确保运行安全。

（二）加大执法问责力度。各有关部门要对第三方施工破坏燃气管道及附属设施的违法行为实施“零容忍”联合执法，对未落实涉气施工管理制度的相关责任方，依法依规从快从严从重查处；对涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。公开曝光典型案件，形成对违法违规行为的有力震慑。

（三）加强法律法规宣传。将燃气设施保护相关法律法规、典型执法案例、事故危害及剖析等作为燃气行业安全常态化宣传教育、工程建设领域安全生产宣传教育、公益宣传、建设从业人员学习培训等重要内容，采取多种形式开展宣传教育，增强相关

单位和社会公众的法治意识、安全防范意识。

- 附件：1. 输配管道压力分级
2. 独立设置的调压站或露天调压装置的最小保护范围和最小控制范围
3. 南宁市燃气管网相邻施工安全告知书

南宁市城市燃气管道安全专项治理  
工作领导小组（代章）

2024年4月9日

（公开前需经政府信息公开审查）

# 附件 1

## 输配管道压力分级

| 名称  |   | 最高工作压力 (MPa)        |
|-----|---|---------------------|
| 超高压 |   | $4.0 < P$           |
| 高压  | A | $2.5 < P \leq 4.0$  |
|     | B | $1.6 < P \leq 2.5$  |
| 次高压 | A | $0.8 < P \leq 1.6$  |
|     | B | $0.4 < P \leq 0.8$  |
| 中压  | A | $0.2 < P \leq 0.4$  |
|     | B | $0.01 < P \leq 0.2$ |
| 低压  |   | $P \leq 0.01$       |

## 附件 2

### 独立设置的调压站或露天调压装置的 最小保护范围和最小控制范围

| 燃气入口压力  | 有围墙时   |              | 无围墙且设在调压室内时    |                      | 无围墙且露天设置时         |                         |
|---------|--------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
|         | 最小保护范围 | 最小控制范围       | 最小保护范围         | 最小控制范围               | 最小保护范围            | 最小控制范围                  |
| 低压、中压   | 围墙内区域  | 围墙外 3.0m 区域  | 调压室 0.5m 范围内区域 | 调压室 0.5m~5.0m 范围内区域  | 调压装置外缘 1.0m 范围内区域 | 调压装置外缘 1.0m~6.0m 范围内区域  |
| 次高压     | 围墙内区域  | 围墙外 5.0m 区域  | 调压室 1.5m 范围内区域 | 调压室 1.5m~10.0m 范围内区域 | 调压装置外缘 3.0m 范围内区域 | 调压装置外缘 3.0m~15.0m 范围内区域 |
| 高压、高压以上 | 围墙内区域  | 围墙外 25.0m 区域 | 调压室 3.0m 范围内区域 | 调压室 3.0m~30.0m 范围内区域 | 调压装置外缘 5.0m 范围内区域 | 调压装置外缘 5.0m~50.0m 范围内区域 |

### 附件 3

## 南宁市燃气管网相邻施工安全告知书

你单位建设的\_\_\_\_\_工地有地下燃气管道设施，为确保管道燃气设施的安全运行，依据《城镇燃气管理条例》、《广西壮族自治区燃气管理条例》和《南宁市燃气管理条例》及有关法律、法规的规定，现就保护管道燃气设施相关事宜告知如下：

一、有关单位不得在燃气设施安全保护范围内进行下列行为：

- （一）擅自拆除、移动、覆盖、涂改燃气设施或警示标志。
- （二）擅自挖坑取土、修建建筑物、构筑物及堆放物品占压燃气设施。
- （三）排放腐蚀性液体、气体或放置易燃易爆品。
- （四）擅自进行焊接、烘烤及其它明火作业。
- （五）其它损害燃气设施的行为。

二、有关单位在管道燃气设施安全保护范围内施工，须提前三天书面通知管道燃气公司派人到现场向施工单位指明燃气管道走向、埋深和相关设施具体位置，告知相邻施工监护要求，做好技术交底。由建设单位组织有关单位制定燃气管道保护方案，并按规定到属地燃气主管部门办理备案手续后方可开工。

三、有关单位在管道燃气设施安全保护范围内进行建设施工必须遵守下列规定：

（一）对全体施工作业人员进行燃气设施保护安全教育，维护施工范围内燃气标识的完整性。

（二）安全保护范围内禁止擅自使用机械开挖。确需使用机械开挖，必须通知管道燃气公司人员现场全过程监督指导，采用人工探明、暴露管线，并制定保护措施后方可进行机械开挖。

（三）施工作业造成管道燃气设施损坏、漏气的，当事人必须立即停止施工，拨打 110、119 和管道燃气公司抢险电话 **3102277** 报警。在管道燃

气公司抢险人员到达现场前，施工单位应做好现场安全防护，禁止一切闲杂人员入内，杜绝一切明火。

#### 四、法律责任

（一）《中华人民共和国刑法》第一百一十九条 破坏交通工具、交通设施、电力设备、燃气设备、易燃易爆设备，造成严重后果的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

（二）《城镇燃气管理条例》第五十条 违反本条例规定，在燃气设施保护范围内从事下列活动之一的，由燃气管理部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处5万元以上10万元以下罚款，对个人处5000元以上5万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1. 进行爆破、取土等作业或者动用明火的；

2. 倾倒、排放腐蚀性物质的；

3. 放置易燃易爆物品或者种植深根植物的；

4. 未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，采取相应的安全保护措施，从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的。

违反本条例规定，在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施的，依照有关城乡规划的法律、行政法规的规定进行处罚。

南宁市住房和城乡建设局

年 月 日

签收人：

签收时间： 年 月 日